

Vektorbau Invest Kft.

Székhely:8353 Zalaszentgyörgy, Keszthelyi u.38

Iroda:8300 Tapolca, Köztársaság tér 29.

Telefon/fax: +3687/411-190

info@vektorbau.hu

Adószám: 14599644-2-20

OTP:11748052-20037752-00000000



Név : Zánka Önkormányzat

Cím : 8251 Zánka, Fő u. 29.

Kelt: 2015 év november hó 30 nap

A munka leírása:

Készítette: Tráj Tamás

Zánka, Tájház alap- és tetőszerkezet megerősítés

Ajánlatunk 30 napig érvényes!

Ajánlatunk a kapott engedélyezési tervdokumentáció alapján készült!

Ajánlatunk csak az abban szereplő műszaki tartalomra vonatkozik!

Költségvetés főösszesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	639 784	851 652
2.1 ÁFA vetítési alap	1 491 436	
2.2 ÁFA	27.00%	402 688
3. A munka ára	1 894 124	

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)			
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj		
1	15-012-21.1-0023003 (25) ÖN Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 6,00 m munkapadló magasságig	50 m²	762	750		38 100	37 500
2	M15-006-6.1 (20) Épületszerkezet ideiglenes alátámasztása külső oldalról illetve belső oldalról födém alátámasztása	15 m	8 434	5 150		126 510	77 250
3	21-003-11.1.1 (87) ÖN Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	5,94 m³	0	2 250	0		13 365
4	21-008-1.1.2 (2) ÖN Döngölés kézi erővel száraz, földnedves III. fejtési talajosztályban	5,94 m³	0	1 825	0		10 841
5	21-011-12 (29) Munkahelyi depóniából építési törmelék, kikerülő föld felrakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva elszállítva, lerakóhelyi díjjal	3,4125 m³	4 500	3 875		15 356	13 223
6	M21-003-6.1.1 (40) Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig szakaszos kiemelés, alaptestek mellett	5,94 m³	0	7 145	0		42 441

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	23-005-2.2-1110001 (6) ÖN Szakaszos aláfalazás nagyszilárdságú, kisméretű téglából, utólagos falszigetelésnél, három sor téglamagasságig, véséssel, szigeteléssel, falazó, meszes cementhabarcsba falazva, 51 cm falszélesség felett Kisméretű tömör téglá, 250x120x65 mm, nagyszilárdságú M 5 (Hf50-cm) falazó, meszes cementhabarcs, mézspéppel	2,5245 m3	75 864	93 750	
				191 519	236 672
8	31-000-13.2 (69) ÖN Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	2,75 m2	0	3 050	
				0	8 388
9	31-051-1.1-0121410 (1) Járdakészítés betonból, 8 cm vastagságig, tükörkiemeléssel, 8 cm kavicsagyazattal, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, saját levében simítva C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42, 5 pc. D _{max} = 24 mm, m = 6,8 finomsági modulussal	2,75 m2	6 268	5 025	
				17 237	13 819
10	33-000-1.6.1.2.2 (10) ÖN Teherhordó és kitöltő falazat bontása, természetes alapanyagú termékekből, bármilyen falvastagsággal, terméskőből, falazó, meszes cementhabarcsból	1,023 m3	0	17 725	
				0	18 133
11	M33-001-1.6.1.1.2-0110301 (117) Teherhordó és kitöltő falazat készítése, természetes anyagú termékekből, vakolat alá, terméskőből, falazó, meszes cementhabarcsba falazva Terméskő 0-300 kg M 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs Meglévő, kibontott terméskő részleges felhasználásával, pótlásával	1,023 m3	30 663	60 125	
				31 368	61 508

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
12	35-080-3.1-0680041 (5) ÖN Kötőgerendák cseréje, födémrel egybeépített Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o. 0,5522 fam3	74 134	87 250	40 937	48 179
13	M35-080-4.2-0310001 (8) Szelemen, fogópár, szarufa, lécezés cseréje; szarufák Lucfenyő fűrészelt gerenda fogópárok cseréje 0,8568 fam3	77 389	92 300	66 307	79 083
14	36-000-1.3 (3) Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig Előirányzat 50 m2	0	700	0	35 000
15	36-005-1.1.1.1.1-0414710 (1) Homlokzati alapvakolat réteg készítése kézi felhordással, előkevert normál szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 2 cm vastagságban hőbörcsös vakolat készítése 50 m2	1 542	2 400	77 100	120 000
16	47-013-3.1.1.1.1.4-0159371 (20) ÖN Szilikát festések, káli-vízüveg kötőanyagú vízbázisú, magas vízgőz áteresztő képességű homlokzatfestés, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolt durva felületen Caparol Sylitol szilikát homlokzatfesték, fehér 50 m2	707	725	35 350	36 250
Munkanem összesen:				639 784	851 652