

Vektorbau Invest Kft.

Székhely:8353 Zalaszentgyörgy, Keszthelyi u.38

Iroda:8300 Tapolca, Köztársaság tér 29.

Telefon/fax: +3687/411-190

info@vektorbau.hu

Adószám: 14599644-2-20

OTP:11748052-20037752-000000000



Név : Zánka Község Önkormányzat

Cím : Zánka

Kelt: 2015 év november hó 5 nap

A munka leírása:

Készítette: Tráj Tamás

Zánka, Tájház melletti épület, kerítés felújítása, javítása

Ajánlatunk 30 napig érvényes!

Költségvetés összesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	329 985	972 780
2.1 ÁFA vetítési alap		1 302 765
2.2 ÁFA	27.00%	351 747
3. A munka ára		1 654 512

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	15-001-2 (2) ÖN Sávalap kétoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig 13,8 m²	1 489	1 440	20 548	19 872
2	23-003-1.1-0012610 (1) Beton- és vasbeton készítése, darus technológiával,minőségű betonból, sávalap C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} =32 mm, m = 6,8 finomsági modulussal Meglévő alaptest megerősítése 3,45 m³	23 887	7 116	82 410	24 550
3	31-051-6.2.1-0121410 (10) ÖN Vasbeton fedkő, fedlap készítése, fedkő cementhabarcs simítással, zsaluzással, vízorrképzéssel, betonacél szereléssel, beton kézi tömörítésével,X0b(H), XN(H) környezeti osztályú,kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 10 cm vastagságig C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42, 5 pc. D _{max} = 24 mm, m = 6,8 finomsági modulussal 13,8 m²	3 151	5 390	43 484	74 382
4	33-000-1.6.1.2.2 (10) ÖN Teherhordó és kitöltő falazat bontása, természetes alapanyagú termékekből, bármilyen falvastagsággal, terméskőből, falazó, meszes cementhabarcsból 20,7 m³	0	8 602	0	178 061
5	33-001-1.6.2.1.2-0110301 (122) Teherhordó és kitöltő falazat készítése, természetes anyagú termékekből, nyersen maradó felülettel, terméskőből, falazó, betonba falazva Meglévő, kibontott terméskő felhasználásával, szükséges pótlásával 20,7 m³	5 663	26 008	117 224	538 366

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	36-014-1.3.2-0550090 (5) Homlokzati felületképzés mélyített hézagolással, nyers kőfalon (Hvh10-mc) kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel újra falazott kerítésszakasz 82,8 m2	594	1 296	49 183	107 309
7	36-014-1.3.2-0550091 (5) Homlokzati felületképzés mélyített hézagolással, nyers kőfalon (Hvh10-mc) kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel további kerítésszakasz, a teljes felület 20%-os pótlásával kalkulálva 72 m2	238	420	17 136	30 240
Munkanem összesen:				329 985	972 780