

		 REZGŐ MÉRŐNKI IRODA KFT		<b>Zánka, Strand szinpad</b>					
<b>STATIKA</b>									
tétel száma	kód	mvh megnevezés	megjegyzés	mennyiség	mérték egység	anyagár	munkadíj	összes anyagár	összes munkadíj
<b>FÖLDMUNKA (+0,00 szinttől)</b>									
1.		munkagödör kiemelés lépcső		45,00	m3	0	6 200	0	279 000
2.		munkagödör szinpad		148,00	m3	0	6 200	0	917 600
3.		föld elszállítás (tömör mennyiség, fellazulás nélkül)		190,00	m3	8 400	3 500	1 596 000	665 000
4.		munkagödör víztelenítés		10,00	db	5 000	5 000	50 000	50 000
<b>Földmunka összesen</b>								<b>1 646 000</b>	<b>1 911 600</b>
<b>VASBETON MUNKÁK</b>									
1.		szerelőbeton (C12/15-X0b(H)-8) talpgerendák alatt		4,00	m3	28 000	17 000	112 000	68 000
2.		alap kibetonozás -0,70 szintig lépcső (C16/20-X0V(H)-24)		27,00	m3	28 000	12 000	756 000	324 000
3.		alap kibetonozás -0,70 szintig szinpad (C16/20-X0V(H)-24)		106,00	m3	28 000	12 000	2 968 000	1 272 000
4.		vasalt sávalap készítése-0,70 felett, lépcső (C25/30-XC2-24)		15,00	m3	30 000	15 000	450 000	225 000
5.		vasbeton talpalap-0,70 felett, szinpad (C25/30-XC2-24)		58,00	m3	30 000	15 000	1 740 000	870 000
6.		vasbeton talpgerenda (C25/30-XC2-24)		3,00	m3	3 000	17 000	9 000	51 000
7.		talpgerenda zsaluzás		13,00	m2	3 000	3 000	39 000	39 000
8.		betonacél szerelés aléplítményekbe (B500)		6,00	to	250 000	120 000	1 500 000	720 000
9.		födémlemez zsaluzás		46,00	m2	3 000	3 000	138 000	138 000
10.		födém szél zsaluzás (egyeses és íves)		31,00	m	2 000	1 500	62 000	46 500
11.		betonacél szerelés födémbe (B500)		1,00	to	250 000	120 000	250 000	120 000
12.		födém betonozás (C20/25-XC1-16)		10,00	m3	29 000	17 000	290 000	170 000
13.		20-as vasalt zsalukó fal készítése koszorúval, vasalással, kibetonozva (C30/37-XC4-XF1-16)		54,00	m2	6 000	5 000	324 000	270 000
<b>Alapozási munka összesen</b>								<b>8 638 000</b>	<b>4 313 500</b>
<b>ACÉLSZERKEZETEK</b>									
1.		Ponyva tartószerkezet S235JRG2 min. csőszelvényekből, tűzi horganyozva, tetősíkban 1770 N/mm2 szakító szilárdságú kötélekkel merevítve, legyártva, összeszerelve.bebetonozó szerelvényekkel, kötőelemekkel		10,00	to				
2.		Lépcső tartószerkezet S235JRG2 min. HEAszelvényekből, tűzi horganyozva, legyártva, összeszerelve, kötőelemekkel		4,00	to	800 000	400 000	8 000 000	4 000 000
<b>Acélszerkezetek összesen</b>								<b>10 600 000</b>	<b>5 600 000</b>
<b>összesen</b>								<b>20 884 000</b>	<b>11 825 100</b>
<b>STATIKA összesen:</b>								<b>32 709 100,00 Ft</b>	

A dokumentáció adatai kiviteli és gyártmánytervek hiányában születtek. A megadott értékeket a rendelkezésre álló adatok és mérnöki tapasztalatok alapján adtuk meg.